

Datum
19 juni 2020

Onderwerp
Uitvoering Bekendelle

Geachte betrokkene bij Bekendelle,

In onze laatste nieuwsbrief van november 2019 hebben we u geïnformeerd over de Natura 2000-maatregelen die zijn uitgevoerd in het zuidelijk deel van Bekendelle. In deze mailing ontvangt u geen nieuwsbrief maar een kort bericht over de geplande uitvoering van de maatregelen in het noordelijk deel van Bekendelle.

De afgelopen periode zijn de maatregelen voor de natuur in het noordelijk deel van het gebied voorbereid. Het gaat hierbij om het verwijderen van zand in de Boven Slinge en het verwijderen en vervangen van de beschoeiing in de oever op het traject tussen Berenschots Watermolen en de Klandermansweg. De waterstand en afvoer in de Boven Slinge is daarbij bepalend voor het moment van uitvoering.

In de week van 22 juni start Aannemersbedrijf Hoftijzer uit Aalten met de uitvoering van de werkzaamheden in bovengenoemd traject. Zij doen dit onder begeleiding van Arcadis en in opdracht van Waterschap Rijn en IJssel. Het aanwezige puin in de oevers wordt weggehaald en het overtollige zand op de bodem van de Boven Slinge en in de molenkolk wordt verwijderd. Om de beek in de bocht nabij de Klandermansweg te geleiden, wordt hier een nieuwe oeverbescherming van klei gemaakt. Dit najaar wordt deze nog met elzen ingeplant.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt een transportroute aangelegd in het bos en op een deel van het traject langs de beek tussen de Klandermansweg, TOP Berenschot en de Boven Slinge. Voor de bescherming van de ondergrond en de aanwezige planten en bomen zullen er rijplaten worden gelegd. Het vrijkomende zand en puin wordt via de Klandermansweg afgevoerd. De werkzaamheden kunnen voor overlast zorgen, bijvoorbeeld door het transport met vrachtwagens. Een deel van het te verwijderen puin wordt gesaneerd. Hiervoor is het noodzakelijk om in de week van 29 juni de Klandermansweg een aantal dagen af te sluiten tussen de Wooldseweg en de weg richting TOP Berenschot. De afsluiting en omleiding zal met bebording worden aangegeven en is afgestemd met de gemeente en de hulpdiensten.

De werkzaamheden voeren we uit volgens het ontwerp dat we in januari 2019 aan u hebben gepresenteerd en zoals ook is vastgesteld in het Projectplan Waterwet (mei 2019) van Waterschap Rijn en IJssel.

De planning is om de werkzaamheden medio week 29-2020 gereed te hebben en het gebied weer mooi achter te laten. Voor vragen kunt u contact opnemen met **5.1.2e** van Waterschap Rijn en IJssel via **5.1.2e** @wrij.nl of **5.1.2e**

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
procesmanager programma Natuur en Landschap

 provincie
Gelderland