

**REKENSTAAT Overeenkomst ABG150, Zaaknummer 2020-013409**

**2103848 Haafsweg 9 Doetinchem**

156,8 meter geboord, 68 analyses NEN pakket grond.

Asbest grond: 14+2=16 gaten, 17+2=19 analyses NEN. Asbest puin: 14 gaten, 4 analyses NEN, 3 analyses plaatmateriaal. 5,2 meter ranguts

Historisch onderzoek: ca. 69 ha.

Post	Aantal	Eenheid	Onderdeel	eenheids-	totaal bedrag
	st			prijs	
<b>Verkennd bodemonderzoek lijnvormig</b>					
Verkennd bodemonderzoek NEN 5740 (onderzoeksdiepte van 0,00 tot 1,00 m-mv diep, strategie VED-HE-1, inclusief historisch onderzoek volgens NEN 5725) incl. vaststelling volgens de CROW 400 in welke veiligheid klasse de grond valt. Uitvoering en oplevering rapportage binnen <b>2 weken</b> indien deze werkzaamheden naast de zogenaamde IM-wegen plaatsvinden wordt deze termijn 4 weken.					
1		st.	0 tot 100 m1; 2 analyses grond (max. 3 boringen, max diepte 1,0 m -mv)	€ 530,00	€ -
2		st.	100 tot 400 m1; 4 analyses grond (max. 9 boringen, max diepte 1,0 m -mv)	€ 650,00	€ -
3		st.	400 tot 600 m1; 6 analyses grond (max. 14 boringen, max diepte 1,0 m -mv)	€ 775,00	€ -
4		st.	600 tot 800 m1; 8 analyses grond (max. 18 boringen, max diepte 1,0 m -mv)	€ 900,00	€ -
5		st.	800 tot 1000 m1; 10 analyses grond (max. 22 boringen, max diepte 1,0 m -mv)	€ 1,025,00	€ -
Verkennd bodemonderzoek NEN 5740 (onderzoeksdiepte van 0,00 tot 2,00 m-mv diep, strategie VED-HE-1, inclusief historisch onderzoek volgens NEN 5725) incl. vaststelling volgens de CROW 400 in welke veiligheid klasse de grond valt. Uitvoering en oplevering rapportage binnen <b>2 weken</b> indien deze werkzaamheden naast de zogenaamde IM-wegen plaatsvinden wordt deze termijn 4 weken.					
6		st.	0 tot 100 m1; 2 analyses grond (max. 3 boringen, max diepte 2,0 m -mv)	€ 550,00	€ -
7		st.	100 tot 400 m1; 4 analyses grond (max. 9 boringen, max diepte 2,0 m -mv)	€ 700,00	€ -
8		st.	400 tot 600 m1; 6 analyses grond (max. 14 boringen, max diepte 2,0 m -mv)	€ 850,00	€ -
9		st.	600 tot 800 m1; 8 analyses grond (max. 18 boringen, max diepte 2,0 m -mv)	€ 1,000,00	€ -
10		st.	800 tot 1000 m1; 10 analyses grond (max. 22 boringen, max diepte 2,0 m -mv)	€ 1,150,00	€ -
Verkennd bodemonderzoek NEN 5740 (onderzoeksdiepte van 0,00 tot 1,00 m-mv diep, strategie VED-HE-1, inclusief historisch onderzoek volgens NEN 5725) incl. vaststelling volgens de CROW 400 in welke veiligheid klasse de grond valt. Uitvoering en oplevering rapportage binnen <b>4 weken</b> indien deze werkzaamheden naast de zogenaamde IM-wegen plaatsvinden wordt deze termijn 6 weken.					
11		st.	0 tot 100 m1; 2 analyses grond (max. 3 boringen, max diepte 1,0 m -mv)	€ 450,00	€ -
12		st.	100 tot 400 m1; 4 analyses grond (max. 9 boringen, max diepte 1,0 m -mv)	€ 600,00	€ -
13		st.	400 tot 600 m1; 6 analyses grond (max. 14 boringen, max diepte 1,0 m -mv)	€ 725,00	€ -
14		st.	600 tot 800 m1; 8 analyses grond (max. 18 boringen, max diepte 1,0 m -mv)	€ 850,00	€ -
15		st.	800 tot 1000 m1; 10 analyses grond (max. 22 boringen, max diepte 1,0 m -mv)	€ 975,00	€ -
Verkennd bodemonderzoek NEN 5740 (onderzoeksdiepte van 0,00 tot 2,00 m-mv diep, strategie VED-HE-1, inclusief historisch onderzoek volgens NEN 5725) incl. vaststelling volgens de CROW 400 in welke veiligheid klasse de grond valt. Uitvoering en oplevering rapportage binnen <b>4 weken</b> indien deze werkzaamheden naast de zogenaamde IM-wegen plaatsvinden wordt deze termijn 6 weken.					
16		st.	0 tot 100 m1; 2 analyses grond (max. 3 boringen, max diepte 2,0 m -mv)	€ 525,00	€ -
17		st.	100 tot 400 m1; 4 analyses grond (max. 9 boringen, max diepte 2,0 m -mv)	€ 675,00	€ -
18		st.	400 tot 600 m1; 6 analyses grond (max. 14 boringen, max diepte 2,0 m -mv)	€ 820,00	€ -
19		st.	600 tot 800 m1; 8 analyses grond (max. 18 boringen, max diepte 2,0 m -mv)	€ 975,00	€ -
20		st.	800 tot 1000 m1; 10 analyses grond (max. 22 boringen, max diepte 2,0 m -mv)	€ 1,125,00	€ -
<b>Verkennd bodemonderzoek</b>					
Verkennd bodemonderzoek NEN 5740 (strategie ONV, inclusief historisch onderzoek volgens NEN 5725) incl. vaststelling volgens de CROW 400 in welke veiligheid klasse de grond valt. Uitvoering en oplevering rapportage binnen <b>2 weken</b> indien deze werkzaamheden naast de zogenaamde IM-wegen plaatsvinden wordt deze termijn 4 weken.					
21		st.	0 tot 100 m2 (max 6,5 m, 2 analyses grond)	€ 480,00	€ -
22		st.	100 tot 1.500 m2 (max 8,5 m, 2 analyses grond)	€ 520,00	€ -
23		st.	1.500 tot 5.000 m2 (max 15 m, 3 analyses grond)	€ 600,00	€ -
24		st.	5.000 tot 7.000 m2 (max 15,5 m, 4 analyses grond)	€ 675,00	€ -
25		st.	7.000 tot 10.000 m2 (max 22 m, 5 analyses grond)	€ 750,00	€ -
Verkennd bodemonderzoek NEN 5740 (strategie ONV, inclusief historisch onderzoek volgens NEN 5725) incl. vaststelling volgens de CROW 400 in welke veiligheid klasse de grond valt. Uitvoering en oplevering rapportage binnen <b>4 weken</b> indien deze werkzaamheden naast de zogenaamde IM-wegen plaatsvinden wordt deze termijn 6 weken.					
26	1	st.	0 tot 100 m2 (max 6,5 m, 2 analyses grond)	€ 475,00	€ 475,00
27		st.	100 tot 1.500 m2 (max 8,5 m, 2 analyses grond)	€ 475,00	€ -
28		st.	1.500 tot 5.000 m2 (max 15 m, 3 analyses grond)	€ 475,00	€ -
29		st.	5.000 tot 7.000 m2 (max 15,5 m, 4 analyses grond)	€ 625,00	€ -
30	7	st.	7.000 tot 10.000 m2 (max 22 m, 5 analyses grond)	€ 700,00	€ 4.900,00
<b>Busmelding</b>					
31		st.	Opstellen en indienen BUS melding of plan van aanpak per geval uitvoeren binnen 4 weken	€ 300,00	€ -
32		st.	Meldingen start-, wijziging- en einde sanering	€ 50,00	€ -
33		st.	Opstellen en indienen evaluatieverslag (BUS) sanering per geval uitvoeren binnen 4 weken na afronding saneringswerkzaamheden	€ 300,00	€ -
<b>Saneringsplan</b>					
34		st.	Opstellen saneringsplan per geval uitvoeren binnen 4 weken	€ 500,00	€ -
35		st.	Meldingen start-, wijziging- en einde sanering	€ 50,00	€ -
36		st.	Opstellen en indienen evaluatieverslag per geval uitvoeren binnen 4 weken na afronding saneringswerkzaamheden	€ 350,00	€ -
<b>Veiligheid en Gezondheid</b>					
37		st.	Opstellen V&G-paragraaf t.b.v. V&G-plan ontwerp conform CROW publicatie 400 door HVK t.b.v. werkzaamheden waarvoor de voorlopige beheersmaatregel vastgesteld en beschreven moet worden. uitvoeren binnen 3 weken	€ 50,00	€ -
<b>Besluit Bodemkwaliteit (AP-04, inclusief historisch onderzoek volgens NEN 5725)</b>					

38		partij	Partijkeuring grond AP-04 BRL 1001 (uit depot of in-situ) per 10.000 ton inclusief analyse en rapportage (2x50 grepen), inclusief PFAS, exclusief uitloogonderzoek. T.b.v. toepassing op landbodem, in oppervlaktewater en grootschalige toepassing op landbodem en in oppervlaktewater. Standaard pakket uitgebreid met fosfor en ijzer. Indien asbestverdachte bijmengingen c.q. halfverhardingen worden aangetroffen doorschakelen naar asbestonderzoek conform postnr. 39 uitvoeren. Maximale diepte van 5,00 m. Uitvoering en oplevering rapportage binnen 2 weken	€ 1.300,00	€ -
39		partij	Partijkeuring grond AP-04 BRL 1001, Bijlage 7 Monsterneming van asbesthoudende en asbestverdachte grond per 2.000 ton inclusief analyse en rapportage. Maximale diepte van 5,00 m. Uitvoering en oplevering rapportage binnen 2 weken	€ 600,00	€ -
40		partij	Partijkeuring grond AP-04 BRL 1001 (uit depot of in-situ) per 10.000 ton inclusief analyse en rapportage (2x50 grepen), inclusief PFAS, exclusief uitloogonderzoek. T.b.v. toepassing op landbodem, in oppervlaktewater en grootschalige toepassing op landbodem en in oppervlaktewater Standaard pakket uitgebreid met fosfor en ijzer. Indien asbestverdachte bijmengingen c.q. halfverhardingen worden aangetroffen doorschakelen naar asbestonderzoek conform postnr. 41 uitvoeren. Maximale diepte van 5,00 m. Uitvoering en oplevering rapportage binnen 4 weken	€ 1.000,00	€ -
41		partij	Partijkeuring grond AP-04 BRL 1001, Bijlage 7 Monsterneming van asbesthoudende en asbestverdachte grond per 2.000 ton inclusief analyse en rapportage. Maximale diepte van 5,00 m. Uitvoering en oplevering rapportage binnen 4 weken	€ 600,00	€ -
42		partij	Partijkeuring bouwstof niet vormgegeven (uit depot of in-situ) inclusief AP-04 analyse en rapportage (2x6 grepen), inclusief uitloogonderzoek. PAK-10 VROM, Minerale olie (GC), PCB som 7, Fenolen, Aromaten, Asbest. Uitvoering en oplevering rapportage binnen 7 weken	€ 1.725,00	€ -
44		analyse	Exotenpakket (Mo, Sb, Se, V)	€ 30,00	€ -
45		analyse	Kolomproof incl. pH en Ec	€ 150,00	€ -
46		analyse	Eluaatonderzoek pakket 8 metalen	€ 112,00	€ -
47		metaal / eluaat	Eluaatonderzoek per ind. Metaal (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn)	€ 9,00	€ -
<b>Waterbodemonderzoek</b>					
49		st.	Waterbodemonderzoek: - Conform NEN 5720, strategie OLN: overig lintvormig normale onderzoeksinspanning, uitgaande van onverdachte locatie - Analysepakket: Regionaal waterbodempakket op sliblaag c.q. humeuze toplaag én onderliggende vaste bodem - Onderzoekstraject van maximaal 500 m lijnvormige waterloop met beperkte breedte (tot 5m) met 10 steken tot 0,5 m in de vaste bodem en 2 analyses inclusief rapportage. -Waterkolom kan variëren in verschillende delen van Gelderland. Uitgangspunt de watergang is lopend toegankelijk, de bemonstering diepte is maximaal 0,50 m in de vaste bodem. -Inclusief historisch onderzoek Uitvoering en oplevering rapportage binnen 2 weken	€ 225,00	€ -
50		st.	Extra steek	€ 10,00	€ -
51		st.	Extra analyse	€ 45,00	€ -
52		st.	Waterbodemonderzoek: - Conform NEN 5720, strategie OLN: overig lintvormig normale onderzoeksinspanning, uitgaande van onverdachte locatie - Analysepakket: Regionaal waterbodempakket op sliblaag c.q. humeuze toplaag én onderliggende vaste bodem - Onderzoekstraject van maximaal 500 m lijnvormige waterloop met beperkte breedte (tot 5m) met 10 steken tot 0,5 m in de vaste bodem en 2 analyses inclusief rapportage. -Waterkolom kan variëren in verschillende delen van Gelderland. Uitgangspunt de watergang is lopend toegankelijk, de bemonstering diepte is maximaal 0,50 m in de vaste bodem. -Inclusief historisch onderzoek Uitvoering en oplevering rapportage binnen 4 weken.	€ 225,00	€ -
53		st.	Extra steek	€ 10,00	€ -
54		st.	Extra analyse regionaal waterbodempakket	€ 45,00	€ -
<b>Funderingsonderzoek (bestaand). Incl. ter beschikkingstellen emmers met codering Uitvoering en oplevering rapportage binnen 4 weken</b>					
55		opdracht	Ophalen monsters funderingsmateriaal in de gemeente Arnhem	€ 25,00	€ -
56		opdracht	Bepalen mengmonsters en onderzoek a.h.v. geleverd funderingsmateriaal en boorlocaties Inclusief rapportage na analyse	€ 25,00	€ -
57		mengmonster	Samenvoegen monsters funderingsmateriaal Monsters genomen door derden welke samengevoegd moeten worden volgens postnr. 56 en asbest verdacht zijn.	€ 20,00	€ -
58		st.	Analyse beperkt pakket samenstelling (PAK, MO en PCB's)	€ 70,00	€ -
59		st.	Analyse asbest Quicksan	€ 70,00	€ -
60		st.	Analyse emissie NEN-EN 12457 uitloogtest (inclusief eluaatanalyse 15/4)	€ 100,00	€ -
<b>Milieukundige begeleiding BRL SIKB 6000</b>					
61		st.	MKB-er per halve dag geregistreerd voor BRL SIKB protocol 6001	€ 300,00	€ -
62		st.	MKB-er per hele dag geregistreerd voor BRL SIKB protocol 6001	€ 500,00	€ -
<b>Verkendend onderzoek asbest NEN 5707. Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen grond.</b>					
63		st.	0 tot 100 m2 (max 2 gaten, 1 analyse)	€ 1.050,00	€ -
64		st.	100 tot 1.500 m2 (max 7 gaten, 2 analyses)	€ 1.150,00	€ -
65		st.	1.500 tot 4.000 m2 (max 12 gaten, 3 analyses)	€ 1.250,00	€ -
66		st.	4.000 tot 7.000 m2 (max 15 gaten, 3 analyses)	€ 1.350,00	€ -
67	1	st.	7.000 tot 10.000 m2 (max 18 gaten, 4 analyses)	€ 1.450,00	€ 1.450,00
<b>Verkendend onderzoek asbest NEN 5897. Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat.</b>					
68		st.	0 tot 100 m2 (max 3 gaten, 1 analyse)	€ 1.150,00	€ -
69		st.	100 tot 1.500 m2 (max 8 gaten, 2 analyses)	€ 1.250,00	€ -
70	1	st.	1.500 tot 4.000 m2 (max 14 gaten, 3 analyses)	€ 1.350,00	€ 1.350,00
71		st.	4.000 tot 7.000 m2 (max 18 gaten, 3 analyses)	€ 1.450,00	€ -
72		st.	7.000 tot 10.000 m2 (max 22 gaten, 4 analyses)	€ 1.550,00	€ -
<b>Onderzoek t.b.v. aankopen</b>					
<b>Verkendend bodemonderzoek NEN 5740 (strategie ONV, inclusief historisch onderzoek volgens NEN 5725) t.b.v. aankoop woonobjecten. Uitvoering en oplevering rapportage binnen 2 weken</b>					

73		st	0 tot 1,500 m2	€ 425,00	€ -
74		st	1,500 tot 5,000 m2	€ 440,00	€ -
75		st	5,000 tot 7,000 m2	€ 465,00	€ -
76		st	7,000 tot 10,000 m2	€ 500,00	€ -
<b>Verkennd bodemonderzoek NEN 5740 (strategie ONV, inclusief historisch onderzoek volgens NEN 5725) t.b.v. aankoop woonobjecten. Uitvoering en oplevering rapportage binnen 4 weken</b>					
77		st	0 tot 1,500 m2	€ 425,00	€ -
78		st	1,500 tot 5,000 m2	€ 440,00	€ -
79		st	5,000 tot 7,000 m2	€ 465,00	€ -
80		st	7,000 tot 10,000 m2	€ 500,00	€ -
<b>Verkennd bodemonderzoek NEN 5740 (strategie ONV, inclusief historisch onderzoek volgens NEN 5725) t.b.v. aankoop bedrijfsobjecten (bebouwd met gebouwen en verhardingen ed) Uitvoering en oplevering rapportage binnen 2 weken</b>					
81		st	0 tot 5,000 m2	€ 425,00	€ -
82		st	5,000 tot 10,000 m2	€ 465,00	€ -
83		st	10,000 tot 15,000 m2	€ 525,00	€ -
<b>Verkennd bodemonderzoek NEN 5740 (strategie ONV, inclusief historisch onderzoek volgens NEN 5725) t.b.v. aankoop bedrijfsobjecten (bebouwd met gebouwen en verhardingen ed) Uitvoering en oplevering rapportage binnen 4 weken</b>					
84		st	0 tot 5,000 m2	€ 425,00	€ -
85		st	5,000 tot 10,000 m2	€ 465,00	€ -
86		st	10,000 tot 15,000 m2	€ 525,00	€ -
<b>Verkennd bodemonderzoek NEN 5740 (inclusief historisch onderzoek volgens NEN 5725) t.b.v. aankoop agrarische objecten (bebouwd met gebouwen en verhardingen ed) Uitvoering en oplevering rapportage binnen 4 weken</b>					
87		st	0 tot 5,000 m2	€ 425,00	€ -
88		st	5,000 tot 10,000 m2	€ 465,00	€ -
89		st	10,000 tot 15,000 m2	€ 525,00	€ -
<b>Verkennd bodemonderzoek NEN 5740 (strategie ONV, inclusief historisch onderzoek volgens NEN 5725) t.b.v. aankoop agrarische objecten (erfperceel). Speciale modules bij aanwezigheid bij verdachte locaties:</b>					
90		st	Module 1a ondergrondse tank. Verkennd bodemonderzoek NEN 5740 strategie VEP-OO bij deellocatie met ondergrondse tank inhoud <= 5 m3.	€ 150,00	€ -
91		st	Module 1b ondergrondse tank. Verkennd bodemonderzoek NEN 5740 strategie VEP-OO bij deellocatie met ondergrondse tank inhoud 5 <= 20 m3.	€ 200,00	€ -
92		st	Module 2 brandplaats. Verkennd bodemonderzoek NEN 5740 strategie VEP bij brandplaats of andere verdachte deellocatie. Oppervlakte tot 1,000 m2	€ 150,00	€ -
93		st	Module 3 spoelplaats	€ 300,00	€ -
94		st	Module 4 bestrijdingsmiddelenkast	€ 300,00	€ -
95		st	Module 5 werkplaats/machineberging	€ 150,00	€ -
96		st	Module 6 kavelpad. Verkennd bodem- (NEN 5740) en asbest (NEN 5707) onderzoek. Oppervlakte <= 1,000 m2	€ 230,00	€ -
<b>Historisch bodemonderzoek NEN 5725 t.b.v. agrarische en overige gronden (bv bos) Uitvoering en oplevering rapportage binnen 2 weken</b>					
97		st.	0 tot 50,000 m2	€ 800,00	€ -
98		st.	50,000 tot 100,000 m2	€ 1,050,00	€ -
99		st.	100,000 tot 250,000 m2	€ 1,300,00	€ -
100		st.	250,000 tot 500,000 m2	€ 1,550,00	€ -
<b>Historisch bodemonderzoek NEN 5725 t.b.v. agrarische en overige gronden (bv bos) Uitvoering en oplevering rapportage binnen 4 weken</b>					
101		st.	0 tot 50,000 m2	€ 750,00	€ -
102		st.	50,000 tot 100,000 m2	€ 1,000,00	€ -
103	1	st.	100,000 tot 250,000 m2	€ 1,250,00	€ 1,250,00
104	1	st.	250,000 tot 500,000 m2	€ 1,500,00	€ 1,500,00
<b>Eenheidstarieven veldwerk</b>					
<b>Extra's</b>					
105	5.2	m	Monstername met ramguts (per m)	€ 350,00	€ 1,820,00
106		keer	Beton- of asfaltboringen (vaste kosten)	€ 500,00	€ -
107		cm	Beton- of asfaltboringen (per cm)	€ 6,00	€ -
108		st.	Straatpot	€ 60,00	€ -
109		st.	monstername met steekbus	€ 40,00	€ -
<b>Eenheidstarieven laboratorium</b>					
<b>Grond</b>					
110		analyse	PFAS volgens PFAS advies lijst 12 juli 2019, of vigerende lijst	€ 215,00	€ -
111	21	analyse	Standaardpakket grond inclusief structuurpakket inclusief voorbehandeling AS3000	€ 195,00	€ 4,095,00
112		analyse	Minerale olie (C10-C40) + vluchtige aromaten (BTEXN); inclusief voorbehandeling	€ 170,00	€ -
113		analyse	Minerale olie (C10-C40) incl. droge stof; inclusief voorbehandeling	€ 150,00	€ -
114		analyse	PAK (incl. droge stof); inclusief voorbehandeling	€ 150,00	€ -
115		analyse	PCB som 7 (incl. droge stof); inclusief voorbehandeling	€ 150,00	€ -
116		analyse	OCB (incl. droge stof); inclusief voorbehandeling	€ 150,00	€ -
117		analyse	pakket 9 zware metalen incl. ontsluiting en droge stof; inclusief voorbehandeling	€ 150,00	€ -
118		analyse	lutum en organische stof; inclusief voorbehandeling	€ 65,00	€ -
<b>Asbest</b>					
119	15	analyse	Asbest in grond NEN 5707 ten minste 10 kg	€ 90,00	€ 1,350,00
120	1	analyse	Asbest in puin NEN 5897 ten minste 25 kg	€ 100,00	€ 100,00
121	3	analyse	Asbest in stof of bulkmateriaal Asbest in een verzamelmonster asbest verdacht materiaal	€ 40,00	€ 120,00
<b>Water</b>					
122		analyse	Standaardpakket grondwater inclusief voorbehandeling AS3000	€ 70,00	€ -
123		analyse	Minerale olie (C10-C40) + vluchtige aromaten (BTEXN); inclusief voorbehandeling	€ 50,00	€ -
<b>Eenheidstarieven advies</b>					
124		uur	Projectleider	€ 125,00	€ -
125		uur	Projectmedewerker	€ 65,00	€ -
126		uur	Veldwerker	€ 65,00	€ -
127		uur	Tekenaar	€ 65,00	€ -
128		uur	Hogere Veiligheidskundige (HVK)	€ 85,00	€ -
<b>Verkeersmaatregelen</b>					
129		dag (8 uur)	Toepassen 96b figuur 1122 (berm afzetting fietspad)	€ 300,00	€ -
130		dagdeel (4 uur)	Toepassen 96b figuur 1122 (berm afzetting fietspad)	€ 150,00	€ -
131		dag (8 uur)	Toepassen 96b figuur 1302 (berm afzetting)	€ 300,00	€ -

132	dagdeel (4 uur)	Toepassen 96b figuur 1302 (berm afzetting)	€ 150.00	€ -
133	dag (8 uur)	Toepassen 96b figuur 1303 (berm afzetting)	€ 300.00	€ -
134	dagdeel (4 uur)	Toepassen 96b figuur 1303 (berm afzetting)	€ 150.00	€ -
135	dag (8 uur)	Toepassen 96b figuur 1323a (rijdende afzetting)	€ 575.00	€ -
136	dagdeel (4 uur)	Toepassen 96b figuur 1323a (rijdende afzetting)	€ 345.00	€ -
137	dag (8 uur)	meerprijs voor toepassingen van botsabsorber in aanvulling op 96b	€ 700.00	€ -
138	dagdeel (4 uur)	meerprijs voor toepassingen van botsabsorber in aanvulling op 96b	€ 390.00	€ -
139	dag (8 uur)	Toepassen 96a figuur 120 (berm afzetting)	€ 450.00	€ -
140	dag (8 uur)	Toepassen 96a figuur 140 (berm afzetting)	€ 800.00	€ -
141	dag (8 uur)	Toepassen 96a figuur 220 (linker rijbaan afzetting)	€ 650.00	€ -
142	dag (8 uur)	2 st. verkeersregelaar	€ 530.00	€ -
143	dagdeel (4 uur)	2 st. verkeersregelaar	€ 300.00	€ -

Subtotaal

€ 18.410.00

Meerwerk buiten raamcontract: geen

**Factuurbedrag**

**€ 18.410.00**