



Retouradres: Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen

Stort Doonweg B.V.

5.1.2e

Postbus 13

6960 AA EERBEEK

Onderwerp
Goedkeuring Plan van Aanleg en bestek

Beste 5.1.2e

Het verzoek

Op 9 december 2024 hebben wij uw verzoek ontvangen om goedkeuring plan van aanleg (verder PVA) en bestek voor het aanbrengen van de definitieve eindafdeling op stort Doonweg. De aanvraag is 7 februari 2025 aangevuld.

Paragraaf/voorschrift

In de omgevingsvergunning van 22 februari 1996 met kenmerk MW93.35874 zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot bovengenoemd onderwerp. Uw voorstel is gericht op de goedkeuring als bedoeld in voorschrift 7.3.3 in combinatie met voorschrift 1.10 revisievergunning van 22 februari 1996. De tekst van deze voorschriften staan in de bijlage.

De aanvraag bestaat uit.

- Bestek 241128-01, Stortplaats Doonweg te Eerbeek. Definitieve Bovenafdeling, Aanlegfase 1 en Aanlegfase 2.
Opgesteld door Swanco Civieltechnisch Adviesbureau B.V. en TerrAdvies, 28 november 2024, versie D03
- Plan van Aanleg (verder PVA), Bodembeschermende voorzieningen en Definitieve bovenafdeling Aanlegfase 1 en 2. Onderdeel van het Afdichtingsplan Stort Doonweg.
Opgesteld door TerrAdvies, nov 2024, kenmerk 241128-02, versie D03
- 18 tekeningen die betrekking hebben op verduidelijking van Plan van aanpak en bestek. Opgesteld door Swanco Civieltechnisch Adviesbureau B.V. en TerrAdvies, November 2024, versie D3:
 1. Tekening bestaande situatie fase 1
 2. Tekening begrenzing en oppervlakte fase 1
 3. Tekening hoogte verschil
 4. Tekening tijdelijke/definitieve voorzieningen fase 1
 5. Tekening doorsneden en No-dig zone fase 1

Een omgeving maak je samen!

De omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) verzorgt Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving voor Bouw- en Milieuzaken voor de gemeentes Berg & Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen en Wijchen en de speciale (Seveso-)taken voor de Provincies Gelderland & Overijssel.

Datum
3 maart 2025

Pagina
1 van 7

Zaaknummer
AB25.00022

Uw kenmerk
geen

Behandeld door

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e @odrn.nl

Kopie naar

- Omgevingsdienst Regio Nijmegen, t.a.v. 5.1.2e

(digitaal);

- Omgevingsdienst Regio Arnhem,

t.a.v. 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e in 5.1.2e

(digitaal).

Bijlage(n)

Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Marienburg 75
6511 PS Nijmegen

Postbus 1603
6501 BP Nijmegen

T 5.1.2e
E info@odrn.nl
W www.odregionijmegen.nl

KvK 56645813

6. Tekening terreindeel Oost fase 1
7. Tekening doorsnede aanleg fase 1
8. Tekening doorsnede aanleg fase 1
9. Tekening doorsnede aanleg fase 1
10. Tekening doorsnede aanleg fase 1
11. Tekening doorsnede aanleg fase 1
12. Doorsnede aanleg fase 1
13. Tekening fase 2 eindsituatie
14. Tekening fase 2 werkterrein/doorsneden
15. Gasdrainage aanleg fase 2
16. Tekening doorsnede aanleg fase 2
17. Tekening doorsnede aanleg fase 2
18. Doorsnede details aanleg fase 2

Datum
3 maart 2025

Pagina
2 van 7

Ons kenmerk

- Notitie: Afweging keuze voor een oplossing van de milieuproblemen van stort Doonweg. D.d. 9 december 2024;
- Aanvullingsverzoek/vragen ODRA/ODRN via een mail van 29 januari 2025 op PVA en bestek;
- Nota van Inlichtingen, d.d. 17 januari 2025, kenmerk 250117-01 (dit betreft een reactie op PVA en bestek van aannemers, waarop Stort Doonweg het bestek op onderdelen heeft aangepast of toevoegingen gedaan. Dit maakt dan ook onderdeel uit van PVA en Bestek);
- Memo eindafsluiting Doonweg: Beantwoording vragen/opmerkingen ODRA afsluitingsplan D03, d.d. 6 februari 2025, kenmerk 250205-01. (Dit betreft een reactie op ons overleg met stort Doonweg op 31 januari 2025);
- Nota van Inlichtingen 2, d.d. 5 februari 2025, kenmerk 250205-02. Naar aanleiding van bespreking PVA en bestek op 31 januari 2025 zijn bestek wijzigingen doorgevoerd. Daarmee maken die onderdeel uit van PVA en bestek.

Wettelijk kader

In de vergunning zijn voorschriften bodemafdichting opgenomen. Gezien de doelstelling en gebruik, zoals weergegeven in het PVA en bestek, dient de aangevraagde bovenafsluiting te voldoen aan de eisen voor bovenafsluiting, rekening houdend met de duurzaamheid (levensduur) voor een periode van 75 tot 100 jaar.

Overwegingen

Proces

De technische onderdelen van de aanvraag (PVA en bestek met tekeningen) hebben wij beoordeeld aan de criteria in voorschrift 7.3.3. Tevens is door ons gekeken naar de te nemen maatregelen van de van toepassing zijnde milieuaspecten naar de omgeving. De opmerkingen die zijn gemaakt bij bovengenoemde beoordelingen zijn doormiddel van een mail van 29 januari 2025 als aanvullingsverzoek naar stort Doonweg gestuurd. Tijdens een overleg op 31 januari 2025 met Stort Doonweg BV zijn de opmerkingen nader toegelicht. De reactie op dit overleg heeft Stort Doonweg verwerkt in de volgende documenten: Nota van Inlichtingen, Nota van inlichtingen 2 en memo eindafsluiting Doonweg.

Inhoudelijk

Wij kunnen instemmen met PVA en bestek inclusief de schriftelijke reacties op het overleg van 31 januari 2025.

Het op 9 december 2024 ingediende PVA en bestek en de daaropvolgende schriftelijke reacties van Stort Doonweg BV geven antwoord op de gestelde voorwaarde waaraan het afdichtingsplan moet voldoen volgens voorschrift 7.3.3. Daarmee wordt een gedetailleerd beeld van de voorgenomen werkzaamheden voor het aanbrengen van de eindafdichting beschreven. De uitvoering vindt veilig plaats en de milieuaspecten worden voldoende geborgd. Ook wordt hiermee voldaan aan de Richtlijn dichte eindafwerking.

In de uitvoering van de werkzaamheden staat onder meer hoe de inspectieweg wordt verwijderd, de staalslakken veilig worden verwerkt en aangebracht op de stortplaats, hoe wordt gegarandeerd dat de omliggende gronden schoon worden opgeleverd en hoe wordt voorkomen dat er geen (percolaat)water meer buiten de inrichting kan vloeien. De eindafdichting met onder andere Trisoplast wordt op een gedegen, geborgde manier uitgevoerd en afgewerkt met 80 cm afdekgrond, waarin een kruidenmengsel wordt ingezaaid.

Er zijn in de aanvraag afdoende maatregelen opgenomen om stofverspreiding naar de omgeving te voorkomen. Te noemen:

- het schoonhouden/besproeien van de transportroutes;
- tijdens verwerking van de staalslakken is er een vernevelingsinstallatie in werking tenzij de weersomstandigheden dit niet nodig maakt;
- de Doonweg wordt dagelijks aan het eind van de dag schoongemaakt;
- maximale snelheid van voertuigen is 15 km/h op het terrein en op de Doonweg tot kruising Brummenseweg

Fasering

De aanleg van de bovenafdichting vindt gefaseerd plaats. In de bij de aanvraag gevoegde notitie worden hiervoor meerdere redenen genoemd.

De technische onderbouwing weegt voor ons het zwaarst. Fase 1, het aanbrengen van de bovenafdichting op de taluds, is erop gericht de stabiliteit van het bovenvlak te vergroten. Conform het PVA wordt het vocht daarna 1 à 2 jaar de kans gegeven om weg te zakken, zodat de stabiliteit van het bovenvlak voor de aanleg van de bovenafdichting, 2 jaar na deze werkzaamheden, verder verbetert.

Rekening houdend met de technische motivatie en de overige argumenten uit het notitie en volgens het PVA/Bestek stemmen wij in dat het aanbrengen van de dichte eindafwerking gefaseerd zal plaatsvindt.

Conclusie

Op basis van de voorgelegde documenten concluderen wij dat het PVA, bestek en tekeningen voldoet aan voorschrift 7.3.3 in combinatie met voorschrift 1.10. Hieraan worden wel voorwaarden aan gesteld, die zijn opgenomen in het besluit.

Besluit

Hierbij geven wij goedkeuring aan het plan van aanpak en bestek. De onderstaande documenten zijn onderdeel van deze goedkeuring.

Datum
3 maart 2025

Pagina
3 van 7

Ons kenmerk

- Bestek 241128-01, Stortplaats Doonweg te Eerbeek. Definitieve Bovenafdicthting, Aanlegfase 1 en Aanlegfase 2.
Opgesteld door Swanco Civieltechnisch Adviesbureau B.V. en TerrAdvies, 28 november 2024, versie D03
- Plan van Aanleg (verder PVA), Bodembeschermende voorzieningen en Definitieve bovenafdicthting Aanlegfase 1 en 2. Onderdeel van het Afdichtingsplan Stort Doonweg.
Opgesteld door TerrAdvies, nov 2024, kenmerk 241128-02, versie D03
- 18 tekeningen die betrekking hebben op verduidelijking van Plan van aanpak en bestek. Opgesteld door Swanco Civieltechnisch Adviesbureau B.V. en TerrAdvies, November 2024, versie D3:
 - 19. Tekening bestaande situatie fase 1
 - 20. Tekening begrenzing en oppervlakte fase 1
 - 21. Tekening hoogte verschil
 - 22. Tekening tijdelijke/definitieve voorzieningen fase 1
 - 23. Tekening doorsnedes en No-dig zone fase 1
 - 24. Tekening terreindeel Oost fase 1
 - 25. Tekening doorsnede aanleg fase 1
 - 26. Tekening doorsnede aanleg fase 1
 - 27. Tekening doorsnede aanleg fase 1
 - 28. Tekening doorsnede aanleg fase 1
 - 29. Tekening doorsnede aanleg fase 1
 - 30. Doorsnede aanleg fase 1
 - 31. Tekening fase 2 eindsituatie
 - 32. Tekening fase 2 werkterrein/doorsneden
 - 33. Gasdrainage aanleg fase 2
 - 34. Tekening doorsnede aanleg fase 2
 - 35. Tekening doorsnede aanleg fase 2
 - 36. Doorsnede details aanleg fase 2
- Nota van Inlichtingen, d.d. 17 januari 2025, kenmerk 250117-01 (dit betreft een reactie op PVA en bestek van aannemers, waarop Stort Doonweg het bestek op onderdelen heeft aangepast of toevoegingen gedaan. Dit maakt dan ook onderdeel uit van PVA en Bestek)
- Memo eindafdicthting Doonweg: Beantwoording vragen/opmerkingen ODRA afdichtingsplan D03, d.d. 6 februari 2025, kenmerk 250205-01. (Dit betreft een reactie op ons overleg met stort Doonweg op 31 januari 2025)
- Nota van Inlichtingen 2, d.d. 5 februari 2025, kenmerk 250205-02. Naar aanleiding van bespreking PVA en bestek op 31 januari 2025 zijn bestek wijzigingen doorgevoerd. Daarmee maken die onderdeel uit van PVA en bestek.

Datum
3 maart 2025

Pagina
4 van 7

Ons kenmerk

Aan de uitvoering stellen wij de volgende voorwaarden:

- Uiterlijk twee werkdagen voor de feitelijke start van de werkzaamheden op locatie van stort Doonweg dient dit te worden gemeld bij het bevoegd gezag;
- De vergunninghouder dient een aanvullend beplantingsplan voor de gehele inrichting op te stellen en ter beoordeling aan de toezichthouder voor te leggen, waarbij de beplanting na aanbrengen

van de volledige eindafsluiting – naast een kruidenrijk grasmengsel – ook uit struiken en andere vegetatie bestaat conform het vigerende landschapsplan.

- Voorafgaand aan de grondwerkzaamheden dient een tekening te worden overgelegd aan de toezichthouder, waarop de ontgravingsgrenzen van alle delen van de inrichting met eventuele verontreinigingen zijn aangegeven.

Datum
3 maart 2025

Pagina
5 van 7

Ons kenmerk

Hoe maken we het besluit bekend?

Het besluit wordt gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.

Wanneer gaat het besluit gelden?

Dit besluit geldt vanaf de dag na haar bekendmaking. Dit besluit wordt bekendgemaakt door het te versturen naar degene tot wie het besluit is gericht. Het besluit treedt dus in werking de dag na deze verzenddatum.

Mogelijkheden van inzien

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Wilt u de stukken inzien, bel dan 024 751 7700 of stuur met vermelding van het zaaknummer AB25.00022 een email naar omgevingsloket@odrn.nl.

Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van gedeputeerde staten van de provincie, Gelderland, t.a.v. commissie Rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "Bezwaarschrift" vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht,
- d. waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- e. de gronden van het bezwaar.

Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op rechtspraak.nl.

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl), onder 'bezwaarschrift' of 'mediation' of op te vragen bij het Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.

Vragen

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met de [5.1.2e] telefoonnummer: [5.1.2e]

Datum
3 maart 2025

Pagina
6 van 7

Ons kenmerk

Zaaknummer

Uw dossier is geregistreerd onder zaaknummer AB25.00022. Vermeld alstublieft dit nummer, als u contact met ons opneemt.

Met vriendelijke groet,

Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:

[5.1.2e]

Afdelingsmanager Vergunningverlening Milieu
Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Dit besluit is digitaal goedgekeurd en daarom niet ondertekend.

Bijlage:

Voorschrift 1.10 (revisievergunning van 22 februari 1996) Daar waar in deze vergunning is voorgescreven dat plannen en dergelijke ter goedkeuring aan de directeur dient te worden overlegd, geldt dat het ten uitvoer brengen pas mag plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring van de directeur. De uitvoering moet plaatsvinden volgens de goedgekeurde plannen.

Datum
3 maart 2025

Pagina
7 van 7

Ons kenmerk

Bijlage: Voorschrift 7.3.3 (revisievergunning van 22 februari 1996)

Uiterlijk drie maanden voor de aanbesteding van de werkzaamheden ten behoeve van het aanbrengen van de dichte eindafwerking moet de vergunninghoudster een afdichtingsplan ter goedkeuring aan de directeur voorleggen. Het afdichtingsplan bestaat ten minste uit een rapport van afdichting en een uitvoeringsgereed plan (bestek). In het rapport van afdichting moet de toestand beschreven worden van het gedeelte van de stortplaats waarop de dichte eindafwerking wordt aangebracht, als bedoeld in voorschrift 7.3.1.

In het rapport van afdichting dient ten minste te worden beschreven :

- zettings- en klinkonderzoek van zowel het eigenlijke afvalpakket als de eventuele tijdelijke bovenafdichting;
- stabiliteit;
- de voorgenomen materiaalkeuze;
- laagdiktes;
- herkomst materialen voor de afdichtingsconstructie en de afdeklaag;
- het aanwezige gasonttrekkingssysteem;
- principe-ontwerp van de afdichtingsconstructie met waterafvoersystemen;
- fasering aanbrengen dichte eindafwerking;
- doorlatendheden;
- doorvoeringen;
- duurzaamheid.

Het bestek bevat ten minste:

- omschrijving, kwaliteitseisen en -borging van de toe te passen materialen en uitvoeringsbepalingen;
- het aanbrengen van de steunlaag (met gasonttrekkingssysteem) en de afdichtingsvoorzieningen;
- de drainerende zandlaag met drainagesysteem;
- de afdeklaag met vegetatie.

Daarnaast moet in het rapport van afdichting worden beschreven hoe met de dichte eindafwerking een beschermingsniveau wordt gerealiseerd dat ten minste gelijkwaardig is aan de bescherming van de bodem die is beoogd met het gestelde in de Richtlijn dichte eindafwerking . Ook moet het rapport van afdichting het tijdstip aangeven waarop de bovenafdichting wordt aangebracht. Het bestek geeft de wijze van uitvoering van het rapport van afdichting aan.

De dichte eindafwerking dient te worden uitgevoerd zoals beschreven in het door de vergunninghoudster op te stellen afdichtingsplan.