Wat vindt u van het voorontwerp van de N348 Epse-A1?

Samen met gemeenten Lochem en Deventer werkt provincie Gelderland aan de N348 tussen Epse en de aansluiting op de A1 bij Deventer. We willen het verkeer hier veiliger en vlotter laten doorstromen en de weg en omgeving toekomstbestendig maken. Met het voorontwerp hiernaast laten we zien hoe de weg en de directe omgeving eruit komen te zien.

De belangrijkste maatregelen
- Verdubbeling van het aantal rijstroken tussen Epse en de A1 (N348) van 2 naar 4.
- Er komt een nieuwe kruising bij het A1 Bedrijvenpark en de Braamweg.
- Kruising Epse / Lochemseweg wordt groter en krijgt meer capaciteit.
- Maximumsnelheid wordt 70 km/uur.
- Verbetering fietsroute tussen Epse en de A1.
- De aansluiting van de Kletterstraat op de N348 vervalt.
- De aansluiting van de Dortherweg op de Lochemseweg vervalt. Gemeente Lochem onderzoekt de mogelijkheden voor een nieuwe aansluiting.
- Groene karakter van het gebied en de verbindingen voor planten en dieren versterken we door bomen, hagen, bloemrijk gras en grasbermen langs de N348 te plaatsen en bomen en groen te behouden waar mogelijk.
- Er komt een scherm met groene beplanting aan de westzijde van de N348 ter hoogte van de woningen langs de weg.


Reageren op het voorontwerp?
Dat kan! Laat het ons uiterlijk 18 november 2026 weten via het formulier op www.gelderland.nl/N348EpseA1.
We zijn benieuwd naar uw reactie.

Reactienota
Na de sluitingsdatum maken we een reactienota. Daarin reageren we op alle binnengekomen reacties. En leggen uit óf en hoe we die mee kunnen nemen in het definitieve ontwerp. Iedereen die heeft gereageerd, krijgt van ons bericht als de reactienota klaar is. Ook komt deze op de website te staan.

Planning

Datum	Wat
22 oktober - 18 november 2026	• Omgevingsconsultatie over het voorlopig wegontwerp
Eind 2026	• Verwerken van reacties omgevingsconsultatie • Opstellen reactienota
2027	• Uitwerking voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp • Start planologische en vergunningsprocedures en grondaankoop
Op zijn vroegst in 2028	• Uitvoering werkzaamheden

provincie Gelderland



Legenda
- Nieuw groen scherm
- Te verwijderen boom
- Bestaande boom
- Nieuwe boom
- Bestaand houtopstand
- Nieuw houtopstand
- Nieuwe wadi
- Gras/berm
- Bloemrijkgras
- Nieuw plantvak met bloemrijke heesters
- Nieuw plantvak met bloemrijke vaste plant
- Nieuw wildraster
- Nieuwe haag
- Nieuwe takkenril
- Nieuw fietspad
- Nieuwe rijbaan (N348)
- Nieuw voetpad
- Verplaatste zichtwal met recreatief voetpad
- Uitbreiding van bestaande zichwal langs de Deventerweg
- Verlenging van de dassentunnel met goede aansluiting naar de burcht


1


2


3


4


5


6