N831 Well (N832) - Hedel (A2)

Informatie

Aanleiding en Doel

- Onderhoud op het traject Well (N832) – Hedel (A2).
- In combinatie daarmee bepaalde kleinschalige maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid.

Beslutvorming over maatregelen:

- Budget voor geplande maatregel is beschikbaar.

Voorstel maatregelen

- Deels vervangen van de asfaltdeklaag op de hoofdrijbaan N831.
- Deels asfaltdeklaag van de hoofdrijbaan behandelen met levensduurverlengende coating.
- Deels vervangen van asfaltdeklaag op de fietspaden en aanbrengen kantmarkering.
- Wegbeeld aktemmen op functie van de weg.
- Aanleg snelheidsbeperkende maatregelen.
- Verbeteren parallelle fietsoversteken.
- Verbeteren toegankelijkheid bushalte.
- Aanpak waterovertuut op locatie km. 10.15 - km. 10.25.
- Vervanging bekabeling OVL installatie N831-039 / N831-030 / N831-022.

Uitgangspunten

Handhaving huidige maximum snelheden en de weg naar functie inrichten.

- Km 7.600 – km 8.200 inrichten als ETW 60km/uur.
- Km 8.200 – km 8.700 inrichten als bebouwde kom 50km/uur en gelaisdreducerende asfaltdeklaag aanbrengen.
- Km 9.100 – km 11.100 handhaven bestaande situatie (tot 2031).

Planning en Proces

- Vernauld onderhoud rotonde "Oude Rijksweg – Baronieweg": mei 2026.
- Verwerking reacties inloop en maatregelen uitwerken naar Definitief Ontwerp: voorjaar en zomer 2026.
- Opstellen uitvoeringscontract en aanbesteding: najaar en winter 2026.
- Toelichting uitvoeringswerkzaamheden, fasering en omleidingsroute: voorjaar 2027.
- Realisatie: zomer/najaar 2027.

Overzicht

provincie Gelderland

A **Kruispunt Heust - Bernseweg**
Wegbeeld ETW versterken door kruispunt te verkleinen en rijbaan te versmallen. Van twee rijstroken naar één rijloper.

B **Inritten landbouwpercelen**
Aanbrengen van ontbrekende verharding.

C **Komovergang naar Ammerzoden**
Accentueren van komovergang en aanbrengen snelheidsbeperkende maatregel.

D **Bebouwde kom Ammerzoden**
Wegbeeld bebouwde kom versterken door aanbrengen van opsluitbanden in combinatie met snelheidsbeperkende maatregel en stilasfalt.