

Provincie Gelderland  
T.a.v. 5.1.2e  
Postbus 9090  
6800 GX ARNHEM

NTPB.V.  
Vesligi ng Zevenaar  
De Koppeling 18  
6986 ES ANGERLO

T 0313-478587  
1 www.ntp.nl  
E zevenaar@ntp.nl

Onderwerp:  
Ons kenmerk: WVL-24023020038  
Datum: 22-02-2023  
Projectnummer: 3231011 - Prov. Gelderland, Landbouwsluizen N814  
Contactpersoon: 5.1.2e  
E-mail contactpersoon: 5.1.2e

Geachte 5.1.2e

Met dankzegging voor uw aanvraag doen wij u hierbij onze offerte toekomen voor de uitvoering van de aanleg van landbouwsluizen op de N814 en Barlhammerweg in de Gemeente Bronckhorst.

#### Omschrijving werkzaamheden

- Uit te voeren werkzaamheden en leveringen conform bijgevoegde inschrijvingsstaat d.d. 22-02-2023.

De bovengenoemde werkzaamheden en leveringen kunnen wij, conform de bijgevoegde inschrijvingsstaat met bijbehorende eenheids- c.q. verrekenprijzen, voor u uitvoeren voor een totaalbedrag groot: € 142.100,00 exclusief BTW.

#### Bij het samenstellen van onze aanbieding hebben wij onderstaande uitgangspunten gehanteerd

- Bestek 2477, onderdeel van moederbestek versie 2022 - 04.
- Bestektekening ontwerp landbouwsluis 60750470-303-01 d.d. 21-11-2022.
- Tekening ontwerp omleidingsplan fase 1 en 2 Prov. Gelderland 60750470-306-01 d.d. 15-12-'22.
- Tekeningen verkeersmaatregelen Keiser verkeerstechniek 2200690-2212-1, 2 d.d. 22-12-2022.
- De uitvoering geschiedt op normale werkdagen en tijdens normale werktijden.
- De benodigde aanvraag voor vergunningen en/of meldingen wordt door de opdrachtgever verzorgd.
- Het project wordt volgens de huidige regels en wetgeving uitgevoerd.
- Er is rekening gehouden met het huidige prijspeil en de geldende Cao's.

Niet in de aanbieding opgenomen

- Deel 3 bepalingen sluiten wij deels uit, zie mail d.d. 22-02-2023 om 12.30uur 5.1.2e
- De te plaatsen verkeersmaatregelen zijn exclusief in stand houden van de omleiding;
- Aanvragen vergunningen c.q. meldingen en de hieruit voortvloeiende leges- en/of lozingskosten;
- Werkzaamheden en kosten voortvloeiende uit aanwezigheid van verontreinigde materialen, asbest, grond en/of puin.

Uitvoering

- Uitvoering vindt in overleg plaats in 2023.

Betaling

- Al naar gelang de vordering van het werk.
- De betalingstermijn van onze factuur is 30 dagen na factuurdatum.

Verantwoording

NTP B.V. voert de werkzaamheden uit op basis van een ISO-9001 en VCA\*\* gecertificeerd kwaliteit- en veiligheidssysteem. De administratieve voorwaarden waaronder de werkzaamheden plaatsvinden conformeren zich aan de Standaard RAW Bepalingen 2020 en de UAV 2012 tenzij anders overeengekomen.

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

NTP B.V.

bio

5.1.2e

5.1.2e

directeur

Bijlage:

- Inschrijvingsstaat met bijbehorende eenheids- c.q. verrekenprijzen.
- Open begroting

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEELEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRJIS PER EENHEID JNEURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	LANDBOUWSLUIS NB14 KM. 3.1				
11	OPRUIMWERKZAAMHEDEN GROEN				
110010	Frezen, bewerkingsdiepte 0,15 m.	are			
12	GRONDWERKEN				
1200	<u>GROND VERWERKEN</u>				
120010	Grond verwerken en verdichten in bermen.	m2			
120110	Zand leveren, verwerken en verdichten.	m3			
1210	<u>GROND ONTGRAVEN</u>				
121010	Grond ontgraven uit bermen	m3			
1220	<u>GROND VERVOEREN</u>				
122010	Grond vervoeren	m3			
14	VERHARDINGEN				
140	FUNDERINGEN				
1400	<u>LEVEREN EEN AANBRENGEN FUNDERINGEN</u>				
140010	Lev. en aanbr. fundering van menggranulaat geleiders.	m2			
1401	<u>OPBREKEN FUNDERINGEN</u>				
140110	Verwijderen teervrije funderingslaag.(ongebonden)	m2			
141	BESTAANDE ASFALTVERHARDINGEN				
1411	<u>FREZEN</u>				
141110	Frezen van teervrij asfalt, vlakken 170 mm.	m2	5.1.2f	5.1.2f	5.1.2f
141120	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3			
141130	Frezen van teervrij asfalt, vlakken 170 mm.	m2			
141140	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3			
142	NIEUWE ASFALTVERHARDINGEN				
1421	<u>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</u>				
142110	Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt tegen verticale vlakken.	m			
1422	<u>KLEEFAGEN</u>				
142210	Aanbrengen kleeflaag. 0,4 kg/m2	m2			
142220	Aanbrengen kleeflaag. 0,3 kg/m2	m2			
1423	<u>TUSSENLAGEN</u>				
142310	Aanbrengen tussenlaag AC 22 bind TL-C 65 mm dik	ton			
142320	Aanbrengen tussenlaag AC 22 bind TL-C, 65 mm dik	ton			
142330	Aanbrengen tussenlaag AC 22 bind TL-C 65 mm dik	ton			
142340	Aanbrengen tussenlaag AC 22 bind TL-C, 65 mm dik	ton			
1424	<u>DEKLAGE</u>				
142410	Aanbrengen deklaag AC 16 surf DL-C zwart 40 mm dik	ton			
142420	Aanbrengen deklaag AC 16 surf DL-C zwart 40 mm dik	ton			
143	BETONVERHARDINGEN				
143110	Aanbrengen geleider beton, rood.	m2			
143120	Aanbrengen grasbetontegels	m2			
143130	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2			

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTMTS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
144	ELEMENTVERHARDINGEN				
1441	<u>AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN</u>				
144110	Aanbrengen 115/225 x 240 mm + BSS, recht	m			
144120	Aanbrengen 115/225 x 240 mm + BSS, eindband wit	m			
144130	Aanbrengen 180/200 x 250 mm recht	m			
144140	Aanbrengen 180/200 x 250 mm inrit hoekbanden wit	m			
144150	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm, recht. L	m			
1442	<u>OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN</u>				
144210	Opbreken betonbanden RWS 115/225x240	m			
144220	Opbreken betonbanden RWS 115/225x240	m			
144230	Opbreken betonbanden 180/200x250	m			
144240	Opbreken betonbanden 180/200x250	m			
144250	Opbreken betonbanden 100/200x200	m			
15	MARKERINGEN EN BEBAKENING				
151	NIEUWE MARKERINGEN				
151110	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-	m2			
152	BEBAKENING				
152110	Aanbrengen diamantkoppalen in betonverharding en bermen	st			
152120	Aanbrengen klap palen incl bevestigingen	st			
152130	Verwijderen diamantkoppalen in betonverharding en bermen	st			
152140	Verwijderen klap palen incl bevestigingen	st			
2	LANDBOUWSLUIS BARLHAMMERWEG (GEM. BRONCKHORST)		5.1.2f	5.1.2f	5.1.2f
21	OPRUIMWERKZAAMHEDEN GROEN				
210010	Frezen, bewerkingsdiepte 0,15 m.	are			
210020	Afsteken overgroeide kanten.	m			
22	GRONDWERKEN				
2200	<u>GROND VERWERKEN</u>				
220010	Grond verwerken en verdichten in bermen.	m2			
220020	Zand leveren, verwerken en verdichten.	m3			
24	VERHARDINGEN				
240	FUNDERINGEN				
2400	<u>LEVEREN EEN AANBRENGEN AJNDERINGEN</u>				
240010	Lev. en aanbr. fundering van menggranulaat geleiders.	m2			
2411	<u>FREZEN</u>				
241110	Frezen van teervrij asfalt, vlakken 40 mm.	m2			
241120	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.	m3			
241130	Frezen teerhoudend asfalt.	m2			
242	NIEUWE ASFALTVERHARDINGEN				
2421	<u>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</u>				
242110	Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt tegen verticale vlakken.	m			
2422	<u>KLEEFLAGEN</u>				
242210	Aanbrengen kleeflaag. 0,4 kg/m2	m2			

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
242220	Aanbrengen kleeflaag. 0,3 kg/m2	m2			
2423	<u>ONDERLAGEN</u>				
242310	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton			
2424	<u>TUSSENLAGEN</u>				
242410	Aanbrengen tussenlaag AC 22 bind TL-C 80 mm dik	ton			
2425	<u>DEKLAGEN</u>				
242510	Aanbrengen deklaag AC 16 surf DL-C zwart 40 mm dik	ton			
243	<b>BETONVERHARDINGEN</b>				
243110	Aanbrengen geleider beton, rood.	m2			
2441	<u>AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN</u>				
244110	Aanbrengen 115/225 x 240 mm + BSS, recht	m			
244120	Aanbrengen 115/225 x 240 mm + BSS, eindband wit	m			
244130	Aanbrengen 180/200 x 250 mm recht	m			
244140	Aanbrengen 180/200 x 250 mm inrit hoekbanden, wit	m			
244150	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm, recht. L	m			
25	<b>MARKERINGEN EN BEBAKENING</b>				
251	<b>NIEUWE MARKERINGEN</b>				
251110	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-	m2			
252	<b>BEBAKENING</b>				
252110	Aanbrengen diamantkoppalen in betonverharding en bermen	st			
3	<b>LANDBOUWSLUIZEN N814 KM 1.8</b>		5.1.2f	5.1.2f	5.1.2f
31	<b>OPRUIMWERKZAAMHEDEN GROEN</b>				
310010	Frezen, bewerkingsdiepte 0,15 m.	are			
310020	Afsteken overgroeide kanten.	m			
32	<b>GRONDWERKEN</b>				
3200	<u>GROND VERWERKEN</u>				
320010	Grond verwerken en verdichten in bermen.	m2			
321010	Grond verwerken en verdichten in bermen.	m2			
34	<b>VERHARDINGEN</b>				
340	<b>FUNDERINGEN</b>				
3400	<u>LEVEREN EEN AANBRENGEN FUNDERINGEN</u>				
340010	Lev. en aanbr. fundering van menggranulaat geleiders.	m2			
3401	<u>OPBREKEN FUNDERINGEN</u>				
340110	Verwijderen teervrije funderingslaag.(ongebonden)	m2			
341	<b>BESTAANDE ASFALTVERHARDINGEN</b>				
3411	<u>FREZEN</u>				
341110	Frezen van teervrij asfalt, vlakken 170 mm.	m2			
341120	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3			
341130	Frezen van teervrij asfalt, vlakken 170 mm.	m2			
341140	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3			
342	<b>NIEUWE ASFALTVERHARDINGEN</b>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3421	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
342110	Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt tegen verticale vlakken.	m			
3422	<b>KLEEFLAGEN</b>				
342210	Aanbrengen kleeflaag. 0,4 kg/m2	m2			
342220	Aanbrengen kleeflaag. 0,3 kg/m2	m2			
3423	<b>TUSSENLAGEN</b>				
342310	Aanbrengen tussenlaag AC 22 bind TL-C 65 mm dik	ton			
342320	Aanbrengen tussenlaag AC 22 bind TL-C, 65 mm dik	ton			
342330	Aanbrengen tussenlaag AC 22 bind TL-C 65 mm dik	ton			
342340	Aanbrengen tussenlaag AC 22 bind TL-C, 65 mm dik	ton			
3424	<b>DEKLAGEN</b>				
342410	Aanbrengen deklaag AC 16 surf DL-C zwart 40 mm dik	ton			
342420	Aanbrengen deklaag AC 16 surf DL-C zwart 40 mm dik	ton			
343	<b>BETONVERHARDINGEN</b>				
343110	Aanbrengen geleider beton, rood.	m2			
343120	Aanbrengen grasbetontegels	m2			
343130	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2			
344	<b>ELEMENTVERHARDINGEN</b>				
344110	Aanbrengen 115/225 x 240 mm + BSS, recht	m			
344120	Aanbrengen 115/225 x 240 mm + BSS, eindband wit	m			
344130	Aanbrengen 180/200 x 250 mm recht	m			
344140	Aanbrengen 180/200 x 250 mm inrit hoekbanden wit	m			
344150	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm, recht. L	m	5.1.2f	5.1.2f	5.1.2f
3442	<b>OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN</b>				
344210	Opbreken betonbanden RWS 115/225x240	m			
344220	Opbreken betonbanden RWS 115/225x240	m			
344230	Opbreken betonbanden 180/200x250	m			
344240	Opbreken betonbanden 180/200x250	m			
344250	Opbreken betonbanden 100/200x200	m			
35	<b>MARKERINGEN</b>				
351	<b>NIEUWE MARKERINGEN</b>				
351110	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-	m2			
36	<b>OVERIGE WERKZAAMHEDEN</b>				
361	<b>AANBRENGEN RASTER</b>				
361010	Toepassen tijdelijke afrastering	m			
362	<b>VERWIJDEREN RASTER</b>				
362010	Verwijderen tijdelijke afrastering.	m			
4	<b>BIJKOMENDE WERKEN</b>				
41	<b>BEBORDING</b>				
411	<b>TIJDELIJK EN DEFINITIEVE BEBORDING</b>				
411010	Aanbrengen verkeersbordpalen in maaiveld, flespaal.	st			
411020	Aanbrengen verkeersborden aan paal of lm, type II.	st			
411030	Aanbrengen verkeersbordpalen in maaiveld, flespaal.	st			

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
411040	Aanbrengen verkeersborden aan paal of lm, type II.	st			
411050	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st			
411060	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st			
411070	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st			
7	<b>VERKEERSMAATREGELEN</b>				
71	<b>VOORAANKONDIGINGEN</b>				
710010	Plaatsen, instandhouden en verwijderen tekstborden	EUR			
710020	Plaatsen, instandhouden en verwijderen tekstborden	EUR			
72	<b>OMLEIDINGEN EN AFZETTINGEN</b>				
720	<b>AFPLAKKEN BEWEGWIJZERING</b>				
720010	Afplakken conflicterende bewegwijzering	EUR	5.1.2f	5.1.2f	5.1.2f
721	<b>OMLEIDINGEN</b>				
721020	Toepassen omleidingsroutes fase 1	EUR			
721030	Toepassen omleidingsroutes fase 2	EUR			
721040	Huurperiode omleidingsroute fase 1	week			
721050	Huurperiode omleidingsroute fase 2	week			
722	<b>AFZETTINGEN</b>				
722010	Toepassen afzettingen fase 1 aanleg sluis	EUR			
722020	Toepassen afzettingen fase 1 verwijderen sluis	EUR			
722030	Toepassen afzettingen fase 2 aanleg sluis	EUR			
722040	Toepassen afzettingen fase 2 verwijderen sluis	EUR			
	<b>Subtotaal</b>				



BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>Transport sub totaal</b>				
9	<b>STAARTPOSTEN</b>				
91	<b>EENMALIGE KOSTEN</b>				
910010	Inrichten werkterrein EUR				
910020	Opruimen werkterrein EUR				
910030	..... EUR				
910040	Aan- en afvoer EUR 5.1.2f				
910050	..... EUR				
911050	Maatvoering EUR				
911060	Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR				
911070	Engineering EUR				
919980	Overige eenmalige kosten EUR				5.1.2f
919990	Korting	EUR			
92	<b>UITVOERINGSKOSTEN</b>				
929990	Uitvoeringskosten	EUR			
93	<b>ALGEMENE KOSTEN</b>				
939990	Algemene kosten	EUR	5.1.2f	5.1.2f	
94	<b>WINST EN RISICO</b>				
949990	Winst en risico	EUR			
95	<b>STELPOSTEN</b>				
950010	Stelpost leveringen en diensten	EUR			
	<b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>				142.100,00
	Gedaan te Angerlo				
	De 22e februari 2023				
	De inschrijver				
	NTP B.V.				