Algemeen (bestaand)

- lichtmast
- asfalt verharding
- Eigendomsgrens provincie

Project (nieuwe situatie)

- verharding print beton
- verharding hoofdrijbaan: afalt kleur: zwart
- verharding fietspad: afalt kleur: zwart
- verharding rijbaan: afalt kleur: geel
- ruiterpad onverhard
- kant verharding hoofdrijbaan
- kant verharding fietspad
- kant ruiterpad onverhard
- betonbanden
- grondwerklijn
- sluis voor aanspanningen
- talud watergang (1:2 tot 2:3)
- rotonde rammelstrook
- rotonde bochtbescherming
- lichtmast voorzien van handwijzers

Maten in meters, tenzij anders vermeld
Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P. , tenzij anders vermeld
Diameters in mm, tenzij anders vermeld

uitwerking de Beek afhankelijk van voorstel Gemeente Ermelo

60km zone markering en bijbehorende bebording plaatsen

bestaande sloot aanpassen

bestaande sloot aanpassen

ruiterpad, aansluiten op aan te leggen paden structuur

gecombineerde oversteek voor fietsers en ruiters

onverhard ruiterpad

asfalt fietspad in twee richtingen

optioneel: scheiding tussen fietspad en ruiterpad van geleidbanden 50/200x200 mm

sluis voor aanspanningen

asfalt verharding; kleur: geel

onverhard pad

klaphek ten behoeve van de fietsers

fietspad

fietspad en zandweg / menroute

fietspad aansluiten op bestaande padenstructuur

N302

De Beek

Leuvenumseweg

Jonkheer Doctor C J Sandbergweg

Postweg

Gardenseweg

De Beek

Putsweg Gardenseweg

De Broekveld

Rechtewegje

Amersfoortseweg

Amersfoortseweg Rabbit Hill

A1

hoofdrijbaan
rijstrook | middengeleider | rijstrook
3.600 | 3.000 | 3.100
0.450 | 0.450 | 0.450 | 0.450
11.500

DOORSNEDE B2
SCHAAL 1 : 100
121.390

oversteek fietsers en ruiters
ruiterpad | fietspad
2.500 | 3.500
0.400
6.400

DOORSNEDE B1
SCHAAL 1 : 100
121.390

fietspad | zandpad / menroute
2.500 | 2.500 | 3.500
8.500

DOORSNEDE B3
SCHAAL 1 : 100

code	omschrijving	datum	getekend	gecontroleerd
4				
3				
2				
1				

provincie Gelderland
Afdeling Uitvoering Werken
Team Ontwerp en Realisatie Werken

bureau uitbesteding: Anacon

N302 Harderwijk - Kootwijk
Traject verkenning traject 27
Voorontwerp
Omgeving KNHS
km. 121.300 - 122.600

besteknummer: n.n.b.
documenttype: Tekening
documentnummer: 60750253-200-01

getekend	[redacted]	datum	14-03-2016	schaal: 1:1000	in bladen , bladnr.
gecontroleerd		datum		formaat: A0	projectnummer: 60750253
vrijgegeven		datum		tekeningnummer:	60750253-200-01
status	Concept	versie	0.1		

G:\Projecten\060943 Provincie Gelderland\PGL 34-00 N302 Harderwijk - Kootwijk\03 Tekening\2016 03 14 [illegible]

0000000533