

Project

Leusveld noordwest

Onderwerp

Grondbalans

Datum

10-52022

Opdrachtgever

Natuurmonumenten

Berekend door

Versie

DO

Projectnummer

22005



advies & ingenieursbureau

Bestekspostnr.	CODE	Omschrijving	Ontgraven grond (m³)		Vervoeren naar verwerkingslocaties (m³)		Verwerken grond (m³)	
			ZAND	GROND	ZAND	GROND	ZAND	GROND

GROND ONTGRAVEN, VERVOEREN EN VERWERKEN

Bestekspost	Deficode	WERKZAAMHEDEN						
222010	-	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw (bouwvoor 0,10m)		230				
222020	-	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw (bouwvoor 0,20m)		8010				
222030	-	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw (bouwvoor 0,30m)		7650				
222110	-	Grond ontgraven uit wal(smalle deel)		150				
222120	-	Grond ontgraven uit wal(brede deel)		510				
222130	-	Grond ontgraven uit wal berenklaauw		120				
222140		Grond ontgraven uit wal berenklaauw onderlaag		320				
222310	-	Grond ontgraven uit bekleding. Dempen watergang		170				
222320		Grond ontgraven uit bekleding. verondiepen watergang		90				
222110		Grond ontgraven ten behoeve van watergang.		170				
-	-							
-	-	GROND VERVOEREN NAAR VERWERKINGSLOCATIES (VRIJKOMENDE GROND)						
222020	-	Grond vervoeren te dempen watergangen naast woning				240		
222030	-	Grond vervoeren te dempen watergangen				380		
222040	-	Grond vervoeren te verondiepen poel				610		
222050		Grond vervoeren te verondiepen watergangen				280		
223110		Grond vervalt aan de aannemer				15790		
223120	-	Grond vervoeren exoten				120		
-	-							
-	-	GROND VERWERKEN						
224010	-	Grond verwerken in te dempen watergangen naast woning						240
224020	-	Grond verwerken in te dempen watergangen						380
224030	-	Grond verwerken in verondiepen poel						610
224040	-	Grond verwerken in verondiepen watergang						280
-	-							

BALANS

Totaal 0 17420 0 17420 0 1510